

Gubbängens bussdepå, Stockholm



Installerad effekt

120 kW_t

Årlig elproduktion

110 000 kWh

Projektkostnad

3 400 000 kr

Solcellsmoduler

På tak: Yingli 180

(polykristallint kisel)

Fasad: Scheuten Optisol

260 (polykristallint kisel)

Växelriktare

Sunny Tripower 17000TL

Driftstart

2011-08-24

Kund

SL

Taket till SL:s nya bussdepå i Gubbängen pryds av hela 15 rader solceller. Även på fasaden sitter solceller, som fungerar som solskydd. Det ger både elproduktion och minskat behov av luftkonditionering i lokalen.

Det här är Stockholms största solcellsanläggning.